

CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Area Tecnica — Ufficio Programmazione ed Esecuzione LL.PP.



Sistemazione della pavimentazione stradale in località CRETA

PROGETTO

ESECUTIVO

Tavola n. **2**: **Computo Metrico Estimativo**



IL PROGETTISTA
E

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Vincenzo CARDINALE CICCOTTI



Ariano Irpino, lì

-- MAG. 2021

Comune di ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di sistemazione stradale alla contrada CRETA

COMMITTENTE: Comune di Ariano Irpino

Ariano Irpino, --/maggio/2021

IL PROGETTISTA

Ing. Vincenzo Cardinale Ciccotti



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'176,92
	norma i giunti di ripresa devono essere resi verticali (uso della tavola) e tagliati verticalmente. Al completamento delle opere di finitura è previsto lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% di bitume con dosaggi di 1-2 kg/mq e successivo spandimento di sabbia, nonchè qualunque alto onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mmisurato in opera dopo il costipamento. Rappezzature strada da bivio confine comune di Melito a bivio chiesetta							
	- tratto 1 - picchetto 0 - 1	50,00	2,00	2,000	0,150	30,00		
	- tratto 5 - picchetto 6 verso Acquasalza (casa Monaco)	75,00	3,00	3,000	0,150	101,25		
	SOMMANO mc					131,25	46,33	6'080,81
3 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie basaltiche in ragione del 100%, secondo le prescrizioni del CSd'A e del C.N.R., aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (C.R.N. B.U. n° 34) 20% confezionati a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformemente alle prescrizioni delle norme del C.N.R. per il rispetto delle caratteristiche granulometriche della miscela (controllo e verifica del corretto mix-design del conglomerato bituminoso da utilizzare); compreso della fornitura e stesa in opera del legante di ancoraggio con apposita ed idonea macchina spandilegante con coclea spanditrice ad azionamento idraulico di larghezza operativa massima 2.500 mm. e con dispositivo di dosaggio tipo RotoPlu che erogata a 2 km/h la quantità prossima di 1÷60 l/m², in ragione di 0,7 kg/m² (0,7 l/m² per mm di spessore) di emulsione cationica bituminosa rapida al 55% (EC R 55); steso in opera con vibrofinitrice meccanica, con tramoggia della capacità di non meno di 7,00 m3, con larghezza stesa da 2.000 a 5.000 mm. e costipato con appositi rulli vibranti tandem pesanti da 10 a 14 tonnellate, fino ad ottenere una percentuale di vuoti residui compresi fra il 3% ed il 6% secondo la prova a stabilità Marshall nonché come prescritto dal C.N.R.; compresi della pulizia a mano e/o con spazzatrice umidificante da non meno di 6 mc e ogni predisposizione per la stesa finale, nonché qualunque onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lo spessore effettivo posto in opera è misurato a compressione avvenuta. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
	Strato di collegamento ed usura con utilizzo di binder chiuso (tappetone)							
	- tratto 1 - picchetto 0 - 1		750,00	4,500	4,000	13'500,00		
	- tratto 2 - picchetto 1 - 2		160,00	5,000	4,000	3'200,00		
	- tratto 3 - picchetto 2 - 3		1590,00	5,000	4,000	31'800,00		
	- tratto 4 - picchetto 4 - 5		80,00	5,000	4,000	1'600,00		
	SOMMANO mq/cm					50'100,00	1,60	80'160,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							98'417,73
	T O T A L E euro							98'417,73
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

